

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO: PROJETO DE ÁREA DE LASER JUNTO A ACESSO DO MUNICÍPIO E PRAÇA MUNICIPAL JUNTO A RUA SANTA CATARINA.
ENDEREÇO: TRAVESSEIRO / RS

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar os serviços técnicos e urbanísticos, bem como os materiais e os métodos construtivos que serão empregados na implantação do paisagismo na área de laser junto do acesso ao Município de Travesseiro- RS, ao lado da ponde de acesso ao Município e na praça municipal junto a Rua Santa Catarina, bairro, Centro.

1.1. Autoria dos Projetos

Os projetos de Paisagístico, Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas, são de autoria do **Engenheiro Civil KADAN JOSÉ GRIEBELER (CREA RS 195.585 - D)**.

1.2. Alterações dos projetos

Nenhuma alteração dos Projetos e Especificações Técnicas serão executadas sem autorização expressa do Autor dos Projetos.

1.3. Procedência de dados

O Executante deverá efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos técnicos que compõe a obra.

Em caso de contradição, omissão ou erro deverá comunicar ao Contratante para que seja feita a correção.

Em caso de divergência entre as cotas das plantas e as medidas em escala, prevalecem os valores das cotas.

Eventuais adaptações do projeto original a situações específicas, poderão ser propostas ao autor do projeto no momento da execução.

1.4. Áreas e descrição do objeto

As praças públicas disponibilizaram espaços de estar e encontro, conformados pelos caminhos projetados.

Na praça junto a rotula de acesso ao Município para aumentar a segurança, terá um muro em blocos de concreto vasados com altura de 80 cm.

Este será construído no perímetro que compreende a borda da praça com a calha do Rio Forqueta.

2. ASPECTOS TOPOGRAFICOS

2.1. Áreas e descrição do objeto da Praça junto a Rotula Municipal

O local da implantação da intervenção será ao lado da Ponte de acesso ao Município de Travesseiro, possui 2.069,32 m² de área.

O terreno possui topografia predominantemente plana, o que dispensa a necessidade de movimentação de solo, restando apenas pequenas conformações a serem executadas.

2.2. Áreas e descrição do objeto da Praça junto a Rua Santa Catarina

O local da implantação da intervenção será junto a Rua Santa Catarina, bairro Centro, Município de Travesseiro, possui 560,06 m² de área.

O terreno possui topografia plana, o que dispensa a necessidade de movimentação de solo, restando apenas pequenas conformações a serem executadas.

3. SERVIÇOS INICIAIS

3.1. Locação

Serão executadas pela contratante instalações provisórias para fornecimento de água e luz, e a locação para os caminhos, canteiros e platôs seguindo os níveis e orientações do projeto.

4. PAVIMENTAÇÃO

Os caminhos especificados em projeto terão 1,80 metros de largura, para a praça junto a rotula de acesso ao município e 2,00 metros para a praça junto a Rua Santa Catarina.

Estes terão suas laterais feitas em tijolos cerâmicos maciços de primeira qualidade, com tamanho de 5 x 10 x 20 cm dispostos em duas fiadas terminando em uma altura de 10 cm, os passeios receberão uma camada de 8 cm de brita 0 ou 1, disposta no solo satisfatoriamente compactado.

5. CALÇADAS

As calçadas serão executadas em concreto com 6 cm de espessura, deverão ser previamente, aterradas com material de 1ª qualidade e fortemente apiloadas de modo a construir uma superfície firme e de resistência uniforme, seus meios fios serão de concreto pré-moldado, que será assentado após base regularizada.

Sua largura será de 1,50 metros, para a praça junto a rotula de acesso ao município e 2,00 metros para a praça junto a Rua Santa Catarina, serão concretados alternadamente, formando junta de dilatação, usando para tantas ripas de madeira.

. A calçada acabada deverá ter caimento médio de 2% em direção à rua não devendo apresentar nichos.

6. MURO DE SEGURANÇA

Será executada um muro em blocos vasados de concreto com tamanho de 9 x 19 x 39 cm, sua extensão será de 113 metros de perímetro, que compreende a borda da praça com a calha do Rio Forqueta.

O muro terá altura de 60 cm e sobre ele deverá ser feita uma cinta de amarração com a utilização de bloco canaleta com 20 cm de altura conforme projeto.

7. ENTREGA DA OBRA

7.1. Verificação

A qualidade dos materiais e instalações efetuadas pelo Executante deverão ser submetidas a avaliação da fiscalização como condição prévia de recebimento dos serviços.

7.2. Reparos após a entrega da obra

No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisório ou no período de 30 dias após o mesmo, a Fiscalização informará a existência de defeitos ou imperfeições que venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar concluídos antes do Recebimento Definitivo. A não conclusão em tempo destes reparos significará o adiamento do Termo de Recebimento da Obra.

8. SERVIÇOS FINAIS

8.1. Limpeza final

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada de equipamentos, restos de materiais de propriedade do Executante e entulhos em geral. A área deverá ser deixada em condições de ser utilizada pelo Contratante.

8.2. Arremates finais e retoques

Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários.

9. OBSERVAÇÕES

Todos os materiais empregados na área de laser devem estar de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, para o uso específico.

Travesseiro, 24 de agosto de 2020

.....
Prefeitura Municipal de Travesseiro/RS

.....
Kadan J. Griebeler
Engenheiro Civil
CREA/RS – 195.585-D