

AVENIDA 10 DE NOVEMBRO - T1
399 METROS APÓS O INICIO DA AVENIDA ATÉ A RUA ARTHUR GARTNER
673,00 X 13,00 (Larg. Média) = 8749,00 m² + 1,29m²(alarg.) - 209,61m² (CANTEIROS) = 8.540,68 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	R\$ - UNITÁRIO	TOTAL	DATA BASE: NOVEMBRO/2021
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA	m²	2,50	R\$ 390,60	R\$ 976,50	CPU
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	8.540,68	R\$ 0,43	R\$ 3.672,49	CPU
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R\$ 9.287,92	R\$ 9.287,92	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	R\$ 8.145,34	R\$ 16.290,68	CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 30.227,59	
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO					
2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (BD) - EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE	m³	31,20	R\$ 29,28	R\$ 913,53	CPU
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 8 KM	m³xkm	312,00	R\$ 3,02	R\$ 942,24	93588
2.3	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE REMOÇÃO	m²	104,00	R\$ 2,52	R\$ 262,08	100576
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30 CM)	m³	31,20	R\$ 129,32	R\$ 4.034,78	96396
2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	45,76	R\$ 8,63	R\$ 394,90	100974
2.6	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	1.372,83	R\$ 2,39	R\$ 3.281,06	95875
2.7	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 8 KM	m³xkm	366,08	R\$ 0,94	R\$ 344,11	93590
2.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	104,00	R\$ 11,09	R\$ 1.153,36	96401 (CPU)
2.9	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	1.320,60	R\$ 11,46	R\$ 15.134,07	96001+95878
2.10	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	1.424,60	R\$ 3,37	R\$ 4.800,90	96402(CPU)
2.11	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	56,98	R\$ 1.640,77	R\$ 93.491,07	95995 (CPU)
2.12	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	4.367,17	R\$ 1,61	R\$ 7.031,14	95878
2.13	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 8 KM	txkm	1.164,58	R\$ 0,63	R\$ 733,68	93596
2.14	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	8.540,68	R\$ 3,39	R\$ 28.952,90	CPU
2.15	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	8.540,68	R\$ 3,37	R\$ 28.782,09	96402(CPU)
2.16	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	341,62	R\$ 1.640,77	R\$ 560.519,84	95995 (CPU)
2.17	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	26.183,12	R\$ 1,61	R\$ 42.154,82	95878
2.18	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 8 KM	txkm	6.982,16	R\$ 0,63	R\$ 4.398,76	93596
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO					R\$ 797.325,33	
3	SINALIZAÇÃO					
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.362,20	R\$ 2,05	R\$ 2.792,51	99814
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, (L= 12 CM)	m	1.218,36	R\$ 4,89	R\$ 5.957,78	102512
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	143,84	R\$ 40,75	R\$ 5.861,48	5213404
3.4	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	8,00	R\$ 713,95	R\$ 5.711,60	34721+21014
3.5	TACHA BIDIRECIONAL	unid	100,00	R\$ 21,21	R\$ 2.121,00	5213360
3.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.562,20	R\$ 0,95	R\$ 2.434,09	CPU
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO					R\$ 24.878,46	
TOTAL GLOBAL					R\$ 852.431,38	