

Pág - 1

[illegible]

Pág - 2

[illegible]

Pág - 3

[illegible]



ORÇAMENTO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

TRAVESSEIRO, 31 DE MARÇO DE 2022

SINAPI 01/2022 - ND

Município de Travesseiro

CNPJ: 94.706.124/0001-30

Rua 20 de Março, 337

(51) 3759 1122

Pág - 4

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIOS			TOTAIS		
				Material	M.O.	Total	Material	M.O.	Total
87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	1.023,948	M2	58,71	32,04	90,75	R\$ 60.115,99	R\$ 32.807,29	R\$ 92.923,28
96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	758,420	M2	105,40	17,24	122,64	R\$ 79.937,47	R\$ 13.075,16	R\$ 93.012,63
	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA 25MM	758,420	M2	16,20	1,87	18,07	R\$ 12.286,40	R\$ 1.418,25	R\$ 13.704,65
	TOTAL						R\$ 152.339,86	R\$ 47.300,70	R\$ 199.640,56
05	PISOS E PAVIMENTOS								
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	27,008	M3	69,73	35,12	104,85	R\$ 1.883,27	R\$ 948,52	R\$ 2.831,79
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	616,000	M2	64,22	3,42	67,64	R\$ 39.559,52	R\$ 2.106,72	R\$ 41.666,24
101748	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	75,850	M2	0,16	2,90	3,06	R\$ 12,14	R\$ 219,97	R\$ 232,10
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	1.033,870	M2	29,70	11,44	41,14	R\$ 30.705,94	R\$ 11.827,47	R\$ 42.533,41
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	850,560	M2	68,69	10,23	78,92	R\$ 58.424,97	R\$ 8.701,23	R\$ 67.126,20
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	543,400	M	11,74	2,51	14,25	R\$ 6.379,52	R\$ 1.363,93	R\$ 7.743,45
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	183,310	M2	34,98	8,71	43,69	R\$ 6.412,18	R\$ 1.596,63	R\$ 8.008,81
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	73,400	M	5,00	2,26	7,26	R\$ 367,00	R\$ 165,88	R\$ 532,88
	TOTAL						R\$ 143.744,53	R\$ 26.930,35	R\$ 170.674,88
06	ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS								

[illegible]

[illegible]

Pág - 7

[illegible]

[illegible]

Município de Travesseiro

CNPJ: 94.706.124/0001-30

Rua 20 de Março, 337

(51) 3759 1122

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pág - 18

[illegible]



ORÇAMENTO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Município de Travesseiro

Rua 20 de Março, 337

(51) 3759 1122

CNPJ: 94.706.124/0001-30

TRAVESSEIRO, 31 DE MARÇO DE 2022

SINAPI 01/2022 - ND

Pág - 20

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIOS			TOTAIS		
				Material	M.O.	Total	Material	M.O.	Total
432	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	2,000	UN	8,99		8,99	R\$ 17,98		R\$ 17,98
433	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	2,000	UN	12,05		12,05	R\$ 24,10		R\$ 24,10
	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X50MM	4,000	UN	10,50		10,50	R\$ 42,00		R\$ 42,00
11790	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	6,000	UN	18,16		18,16	R\$ 108,96		R\$ 108,96
	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8 X 90MM	10,000	UN	16,00		16,00	R\$ 160,00		R\$ 160,00
	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO"	1,000	UN	45,00		45,00	R\$ 45,00		R\$ 45,00
41204	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	1,000	UN	2.059,19		2.059,19	R\$ 2.059,19		R\$ 2.059,19
	SUPORTE "L" PARA CHAVE FUSÍVEL E PARA-RAIO	6,000	UN	26,00		26,00	R\$ 156,00		R\$ 156,00
	SUPORTE PARA LÂMPADA	1,000	UN	18,00		18,00	R\$ 18,00		R\$ 18,00
7576	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	2,000	UN	185,58		185,58	R\$ 371,16		R\$ 371,16
	TAMPA DE CONCRETO C/ CANALETA METÁLICA PARA CAIXA DE PASSAGEM	1,000	UN	250,00		250,00	R\$ 250,00		R\$ 250,00
1577	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	12,000	UN	3,23		3,23	R\$ 38,76		R\$ 38,76
1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	16,000	UN	8,60		8,60	R\$ 137,60		R\$ 137,60
	TERMINAL TIPO PINO 2,5MM2	2,000	UN	15,00		15,00	R\$ 30,00		R\$ 30,00
102105	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	1,000	UN	15.557,74	382,90	15.940,64	R\$ 15.557,74	R\$ 382,90	R\$ 15.940,64
	MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO E SUPERVISIONADA POR ENGENHEIRO ELETRECISTA	41,000	H	95,91	42,46	138,37	R\$ 3.932,31	R\$ 1.740,86	R\$ 5.673,17
	TOTAL						R\$ 55.109,91	R\$ 4.134,67	R\$ 59.244,58

[illegible]

[illegible]

[illegible]