

MEMORIAL DESCRITIVO

GENERALIDADES: O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os materiais e serviços a serem utilizados na troca do piso na parte antiga da Escola Municipal de Educação Infantil Criança Esperança localizada na Rua Esperança esquina com a Rua Daniel Ahne.

1.SERVIÇOS PRELIMINARES:

- Competirá ao executante efetuar os serviços de limpeza geral e remoção dos entulhos da obra periodicamente.
- A Contratada será responsável pela sinalização da obra durante a execução da mesma.
- O fornecimento de luz e força deve providenciado pelo executante. Será utilizada a energia existente no prédio.
- Caberá ao executante o fornecimento de todas as máquinas, a boa execução dos serviços, bem como dos equipamentos de segurança necessários e exigidos pela legislação vigente.

2. SERVIÇOS INICIAIS

2.1 RETIRADA DO RODAPÉ DE PISO CERÂMICO

Inicialmente deverá ser removido o rodapé de piso cerâmico. Este serviço deverá ser executado com cuidado para evitar que seja danificadas as paredes. Caso isto acontecer deverão ser feitos os reparos necessários.

2.2 PREPARAÇÃO DO PISO

O piso existente apresenta alguns locais com pequenos buracos que deverão ser preenchidos. Para isto deverá ser utilizado argamassa de cimento e areia no traço de 1:4.

2.3 CORTE DAS PORTAS

Visto que o piso laminado será colocado sobre o piso cerâmico existente as portas deverão se ajustadas conforme o novo pavimento. Este ajuste deverá ser executado com máquina adequada para evitar a danificação da porta.

3. PISO

3.1 O piso a ser utilizado deverá ser laminado click 8 mm na cor acácia. Deverá ser de primeira qualidade e colocado conforme a orientação do fabricante.

3.2 Deverá ser instalada inicialmente a manta de polietileno com 2 mm de espessura que fará a proteção do piso. Deverá ser feito o transpasse conforme orientação do fabricante do piso.

3.3 Deverá ser instalado novo rodapé com 7 cm de altura na cor acácia. Este deverá ser do tipo de material que acompanha o piso.

3.4 No terminal do piso e nas portas externas deverá ser instalado perfil redutor para evitar degrau entre os desníveis de piso. Este terminal deverá ser da cor acácia.

3.5 Nas portas e juntas de dilatação deverá ser instalado perfil T tecno na cor acácia

Travesseiro, 14 de setembro de 2015.

Eng. Civil Mauro Bianchini
CREA RS 72.180-D

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAVESSEIRO