

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO: PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO
ENDEREÇO: TRAVESSEIRO / RS

1. GENERALIDADES

Estas Especificações Técnicas definem os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados, destinado à pintura dos prédios públicos municipais de Travesseiro - RS.

1.1. Procedência de dados

O Executante deverá efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos técnicos que compõe a obra. Em caso de contradição, omissão ou erro deverá comunicar ao Contratante para que seja feita a correção.

1.2. Áreas e descrição do objeto

Será realizada a pintura das paredes externas, bem como das esquadrias externas e grades de ferro quando for aplicável. As áreas descritas no orçamento foram obtidas através de medições no local e foram contempladas todas as faces das esquadrias em questão, bem como pilares, vigas e as paredes internas das áreas externas.

1.3. Generalidades

Deverão ser adotadas precauções especiais, no sentido de evitar pingos de tintas em superfícies não destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc.) em especial as superfícies rugosas (vidros fantasia).

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca, conforme prescrições do vendedor.

As tintas utilizadas deverão ser resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes. (não serão aceitas tintas PVA).

1.4. Preparação da superfície

A superfície bem preparada será limpa, seca, isenta de graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugens.

A porosidade, quando exagerada, deverá ser corrigida.

As superfícies de madeira serão preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas até obter-se superfícies planas e lisas.

Em superfícies metálicas a preparação se fará principalmente atendendo à eliminação de gordura e ferrugem.

Todas as pinturas e aplicações de fundos e emassamentos, devem seguir rigorosamente orientações de aplicação dos fabricantes.

2. ALVENARIAS

2.1. Pintura à base de acrílico

As paredes externas receberão 2 demãos de tinta látex acrílica semi-brilho lavável, perfeitamente aplicadas. Quando observado que a tinta existente está em condições desfavoráveis a aplicação da nova demão a mesma deverá ser raspada com o auxílio de espátula e posteriormente, se necessário, regularizada com auxílio de lixas.

REF. Kresil 1-4002P

3. ESQUADRIAS

As esquadrias de metal e madeira serão pintadas com 2 demãos perfeitamente aplicadas de tinta esmalte acetinado na cor indicada pela fiscalização.

REF. Kresil 1-4004D

4. FORRO E VIGAS

Os forros dos beirais serão pintados com tinta Acrílica quando forem executados em laje de concreto e com tinta esmalte acetinado quando forem de madeira na cor indicada pela fiscalização.

REF. Kresil 1-4004D

5. GRADES

As grades e guarda-corpos de metal serão pintadas com uma demão de fundo anticorrosivo e posteriormente duas demãos perfeitamente aplicadas de tinta esmalte acetinado na cor indicada pela fiscalização.

REF. Kresil 1-4004D

6. ENTREGA DA OBRA

6.1. Verificação, ensaios e provas

A qualidade dos materiais e instalações efetuadas pelo Executante deverão ser submetidas a avaliação da fiscalização como condição prévia de recebimento dos serviços.

6.2. Reparos após a entrega da obra

No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisório ou no período de 30 dias após o mesmo, a Fiscalização informará a existência de defeitos ou imperfeições que venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar concluídos antes do Recebimento Definitivo. A não conclusão em tempo destes reparos significará o adiamento do Termo de Recebimento da Obra.

7. OBSERVAÇÕES

As marcas especificadas neste memorial são referenciais do padrão de qualidade e cor exigidos.

Todos os materiais empregados devem estar de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, para o uso específico.

Travesseiro, 11 de fevereiro de 2019

.....
Prefeitura Municipal de Travesseiro/RS

.....
Kadan J. Griebeler
Engenheiro Civil
CREA/RS – 195.585-D